



## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Oprava výškového a smerového vedenia chodníka v obci Mníšek nad Hnilcom

**Objekt:** Spevnená plocha pri lekární v obci Mníšek nad Hnilcom

Objednávateľ: Obec Mníšek nad Hnilcom

Zhotoviteľ: Dista projekt Poprad

Spracoval:

Miesto: Mníšek nad Hnilcom

Dátum: 3.3.2015

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemné práce

|    |            |  |                |         |  |  |
|----|------------|--|----------------|---------|--|--|
| 1  | 112101225  | Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 500 do 600 mm                                  | ks             | 1,000   |  |  |
| 2  | 112201115  | Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm                                  | ks             | 1,000   |  |  |
| 3  | 113106611  | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t                  | m <sup>2</sup> | 15,000  |  |  |
|    |            | 15   |                | 15,000  |  |  |
| 4  | 113205111  | Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t   | m              | 9,000   |  |  |
| 5  | 113206111  | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka. z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t       | m              | 24,000  |  |  |
|    |            | 12*2   |                | 24,000  |  |  |
| 6  | 113307131  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m <sup>2</sup> | 190,000 |  |  |
| 7  | 122201102  | Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>                           | m <sup>3</sup> | 58,500  |  |  |
|    |            | <i>pre konštrukciu priemer hĺbka</i>   |                |         |  |  |
|    |            | 195*0,3  |                | 58,500  |  |  |
| 8  | 122201109  | Priplatok k cenám za lepiivosť horniny   | m <sup>3</sup> | 58,500  |  |  |
|    |            | 58,5   |                | 58,500  |  |  |
| 9  | 132201101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 32,930  |  |  |
|    |            | <i>ryha pre prípojky+obrúbnyky+žľaby+trativod</i>  |                |         |  |  |
|    |            | 22*0,6*1,5+(38*2+6)*0,3*0,3+10*0,4*0,5+25*0,3*0,5  |                | 32,930  |  |  |
| 10 | 132201109  | Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3  | m <sup>3</sup> | 32,930  |  |  |
|    |            | 32,93  |                | 32,930  |  |  |
| 11 | 182501102  | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m   | m <sup>3</sup> | 91,430  |  |  |
|    |            | 58,5+32,93   |                | 91,430  |  |  |
| 12 | 167101101  | Nakladanie neulahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>                                   | m <sup>3</sup> | 91,430  |  |  |
|    |            | 91,43  |                | 91,430  |  |  |
| 13 | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  | t              | 93,000  |  |  |
|    |            | 93   |                | 93,000  |  |  |
| 14 | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>     | m <sup>3</sup> | 1,500   |  |  |
|    |            | 3*1*0,5  |                | 1,500   |  |  |
| 15 | 175101102  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny                               | m <sup>3</sup> | 0,300   |  |  |
|    |            | 3*0,2*0,5  |                | 0,300   |  |  |
| 16 | 180402111  | Založenie trávnikového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5  | m <sup>2</sup> | 40,000  |  |  |
|    |            | 40   |                | 40,000  |  |  |
| 17 | 0057211200 | Trávové semeno - parkové zmes  | kg             | 2,000   |  |  |
|    |            | 40/20  |                | 2,000   |  |  |
| 18 | 181101102  | Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením  | m <sup>2</sup> | 252,000 |  |  |
|    |            | 195+17+40  |                | 252,000 |  |  |
| 19 | 182001111  | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5              | m <sup>2</sup> | 40,000  |  |  |
|    |            | 40   |                | 40,000  |  |  |
| 20 | 183102134  | Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2, objemu nad 0,05 do 0,125 m <sup>3</sup>                            | ks             | 30,000  |  |  |

|    |            |  |    |           |  |  |
|----|------------|--|----|-----------|--|--|
|    |            | 30   |    | 30,000    |  |  |
| 21 | 183403161  | Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5                           | m2 | 40,000    |  |  |
|    |            | 40   |    | 40,000    |  |  |
| 22 | 184004721  | Výsadba sadeníc kríkov, výšky do 250 mm, do jamky s priemerom 250 mm, hĺbky 250 mm | ks | 30,000    |  |  |
|    |            | 30   |    | 30,000    |  |  |
| 23 | 0512115000 | kríky - na živý plot   | ks | 30,000    |  |  |
| 24 | 184921094  | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2       | m2 | 30,000    |  |  |
|    |            | 30*1   |    | 30,000    |  |  |
| 25 | 0554151000 | Mulčovacia kôra  | l  | 1 350,000 |  |  |

#### 4 Vodorné konštrukcie

|    |           |  |    |         |  |  |
|----|-----------|--|----|---------|--|--|
| 26 | 451577777 | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 212,000 |  |  |
|    |           | 195+17   |    | 212,000 |  |  |
| 27 | 452112131 | Osadenie žb dosky pod poklapy a mreže, s dodávkou podľa výkresu                                | ks | 1,000   |  |  |
|    |           | 1  |    | 1,000   |  |  |

#### 5 Komunikácie

|    |            |   |    |         |  |  |
|----|------------|---|----|---------|--|--|
| 28 | 584851111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm              | m2 | 427,200 |  |  |
|    |            | 195*2+46*0,2+17+10+1  |    | 427,200 |  |  |
| 29 | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2   | m2 | 223,000 |  |  |
|    |            | 195+17+10+1   |    | 223,000 |  |  |
| 30 | 5922911800 | bet. dlažba hrúbky 8 cm vrátane dlažby s výstupkami a drážkami                          | m2 | 206,000 |  |  |
|    |            | 195+10+1  |    | 206,000 |  |  |
| 31 | 5922902410 | dlažba bez fázy 6 cm, farebná pre peších  | m2 | 17,000  |  |  |
| 32 | 597962121  | Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 | m  | 10,000  |  |  |
|    |            | 10  |    | 10,000  |  |  |
| 33 | 5923001001 | odvodňovací žľab NW 100<br>pozní špecifikácia žľabu                                     | m  | 10,000  |  |  |

#### 8 Rúrové vedenie

|    |             |   |    |        |  |  |
|----|-------------|---|----|--------|--|--|
| 34 | 871313121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110, 200 | m  | 22,000 |  |  |
|    |             | 20+2  |    | 22,000 |  |  |
| 35 | 2861102700  | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm  | ks | 20,000 |  |  |
|    |             | 20  |    | 20,000 |  |  |
| 36 | 2861100200  | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm  | ks | 2,000  |  |  |
| 37 | 877353121   | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200          | ks | 10,000 |  |  |
|    |             | 10  |    | 10,000 |  |  |
| 38 | 2863100102f | vsuvka D 100 PVC, DN 200  | ks | 2,000  |  |  |
|    |             | 1+1   |    | 2,000  |  |  |
| 39 | 2863102000  | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°  | ks | 2,000  |  |  |
|    |             | 2   |    | 2,000  |  |  |
| 40 | 2863102100  | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°  | ks | 2,000  |  |  |
|    |             | 2   |    | 2,000  |  |  |
| 41 | 2863100400  | PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°  | ks | 2,000  |  |  |
| 42 | 2864201800  | PVC-U prechodka šachtová kanalizačná DN200, DN100   | ks | 2,000  |  |  |
|    |             | 1+1   |    | 2,000  |  |  |
| 43 | 895941111   | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov                                      | ks | 1,000  |  |  |
|    |             | 1   |    | 1,000  |  |  |
| 44 | 5923001321  | BGZ-S200 - Bodový vpust NW 200, dvojdielny kompletný  | ks | 1,000  |  |  |
|    |             | 1   |    | 1,000  |  |  |

#### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |           |  |    |        |  |  |
|----|-----------|--|----|--------|--|--|
| 45 | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 11,000 |  |  |
|----|-----------|--|----|--------|--|--|

Špecifikácia - vid' TPV01

|           |                        |   |     |  |        |  |  |
|-----------|------------------------|---|-----|--|--------|--|--|
|           |                        |   |     | 11                                       | 11,000 |  |  |
| 46        | 4044521102             | stĺpik - zapožičanie na viac ako 28 dní - cena/deň<br>požičanie stĺpikov na 30 dní, upresnenie podľa použitej typovej<br>.....              | ks  | 7,000                                    |        |  |  |
|           |                        |   |     | 7  | 7,000  |  |  |
| 47        | 4044521103             | podstavec HIT- zapožičanie na viac ako 28 dní - cena/30dní<br>vrátane Z2 , 30 dní, 2ks na 1 stĺpik a smer.dosku                             | ks  | 15,000                                   |        |  |  |
|           |                        |   |     | 7+8                                      | 15,000 |  |  |
| 48        | 4044521101             | Značka dopravná základného rozmeru - zapožičanie na viac<br>ako 28 dní<br>Zapožičanie na 30 dní vrátane krátkod.pracovísk - B29a, B31a,B31b | ks  | 11,000                                   |        |  |  |
|           |                        |   |     | 11                                       | 11,000 |  |  |
| 49        | 4044521108             | Zábránové svetlo ZHS 10- zapožičanie na viac ako 28 dní -<br>cena/30dní<br>zapožičanie na 30 dní  | ks  | 8,000                                    |        |  |  |
|           |                        |   |     | 8  | 8,000  |  |  |
| 50        | 4044521106             | Smerovacia doska obojstranná - zapožičanie na viac ako 28<br>dní - cena/deň   | ks  | 8,000                                    |        |  |  |
|           |                        |   |     | 8  | 8,000  |  |  |
| 51        | 916561111              | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C<br>10/12,5 s bočnou oporou  | m   | 6,000                                    |        |  |  |
|           |                        |   |     | 6  | 6,000  |  |  |
| 52        | 5921745010             | Obrubník betónový 100x5x25 záhonový   | ks  | 6,000                                    |        |  |  |
| 53        | 917762111              | Osadenie obrubníka ležateho   | m   | 7,100                                    |        |  |  |
|           |                        |   |     | 5,5+1,6                                  | 7,100  |  |  |
| 54        | 917862111              | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z<br>betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka<br>cestný+rovný                       | m   | 84,600                                   |        |  |  |
|           |                        |   |     | 38+8,6+38                                | 84,600 |  |  |
| 55        | 5922924900             | Obrubník cestný so skosením 100x25x15 cm farba sivá<br>vrátane ukladaného naležato  | ks  | 53,700                                   |        |  |  |
|           |                        |   |     | 38+8,6+5,5+1,6                           | 53,700 |  |  |
| 56        | 59217450116            | Obrubník betónový 100x10x25 cestný, rovný   | ks  | 38,000                                   |        |  |  |
| 57        | 918101111              | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných<br>kociek z betónu prostého tr. B12,5<br>obrub.+žlab                                | m3  | 7,862                                    |        |  |  |
|           |                        |   |     | (38+8,6+38+6+5,5+1,6)*0,3*0,2+10*0,4*0,5 | 7,862  |  |  |
| 58        | 966631111              | Odstránenie rúrového nástavca zo stĺpika, vrátane demontáže<br>dopravnej značky 0,005 t   | ks  | 11,000                                   |        |  |  |
|           |                        |   |     | 11                                       | 11,000 |  |  |
| 59        | 4044633023             | signálne svetlo - batéria   | ks  | 16,000                                   |        |  |  |
|           |                        |   |     | 8*2                                      | 16,000 |  |  |
| 60        | 3438165001             | Páska na dočasné vodorovné dopravné značenie - oranžová   | bal | 1,000                                    |        |  |  |
|           |                        |   |     | 1  | 1,000  |  |  |
| 61        | 979082213              | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na<br>vzdialenosť do 1 km  | t   | 52,255                                   |        |  |  |
| 62        | 979082219              | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   | t   | 52,255                                   |        |  |  |
| <b>99</b> | <b>Presun hmôt HSV</b> |   |     |  |        |  |  |
| 63        | 998223011              | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným<br>(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                       | t   | 257,414                                  |        |  |  |

**Celkom**