









Situácia M 1:250



LEGENDA :

-  Existujúci STL plynovod **v správe SPP**  
PE D 63 - 300 kPa
-  Navrhovaný STL PP PE D 32 - 300 kPa
-  **A** STL plynová prípojka /PP/ z PE d 32 bude napojená na exist. stl plynovod PE D 63 - 300 kPa.
-  **B** V oplotení sa osadí skrinka pre RTP a 2 ks obchodný plynomer typ Aj Gaz W 1200 U .
-  **sv1** Autozásuvka signalizačných vývodov osadená v skrinke HUP, RTP a plynomeru
-  **OP** Ochranné potrubie PP plynovodu z **PE D 63** mat. PE 100 s vystredením uloženia plynovodu vystredovacími objímkami MF a utesnenie čiel ochranného potrubia podľa STN 386450. Ochranné potrubie pre PP plynovod PE D 32 SDR 11
- HUP** STL plynová prípojka PE 100 D 32 - 300 kPa ukončená na hranici pozemku guľovým uzáverom GU DN 25 , ktorý bude slúžiť ako HUP budúceho odberného zariadenia OPZ. V oplotení sa osadí skrinka pre RTP 25 D 300/2,1 kPa a pre 2 ks plynomer. 1 ks obchodný plynomer BK6T G6 pre objekt kultúrneho domu 1 ks obchodný plynomer BK4T G4 pre obecný byt
- Pri križovaní a súběhu navrhovanej trasy STL plynovej prípojky dodržať STN 73 6005
- Zemné práce v zeleni previesť ručne. Pred začatím výkopových prác prizvať všetkých vlastníkov podzemných vedení k ich presnému vytýčeniu.
- Pri realizácii STL prípojky dodržať STN EN 12007-1,2,3 , TPP 702 02, TPP 702 01-2012, TPP 702 12 , energetického zákona č. 215/2012 a podmienky vyjadrenia SPP a stavebného povolenia.
- Krytie STL prípojky dodržať podľa PD pri rešpektovaní posledných terénnych úprav , terénu, chodníkov a komunikácií.
- Výkop a výkopové šachty úrazovo zabezpečiť a označiť podľa podmienok a vyhlášok UBP SR.



A.P. TERMOPROJEKT, Sp. Nová Ves Ing. Michal Piatnica ,Slovenská 56, Spišská Nová Ves ,mob.: 0915 938 487			
NAVRHOL : Ing. Michal Piatnica		ZOD. PROJ. : Ing. Michal Piatnica	
KRESLIL : Ing. Michal Piatnica		Č. REG. : SKSI 4931*SP*14	
NÁZOV STAVBY : STL plynová prípojka PE 100 D 32 SDR 11 - 300 kPa pre kultúrny dom obce Mníšek nad Hnilcom		ZÁK.Č. :	MIERKA : 1:250
OBJEKT : STL plynová prípojka PE D 32 SDR 11 - 300 kPa			
OBSAH : Situácia		STUPEŇ : RP	Č.V. : 1
MIESTO : Mníšek nad Hnilcom 269, p.č.: 1677,1676			
INVESTOR : Obec Mníšek nad Hnilcom 292, 05564, Mníšek nad Hnilcom			