


REZ A-A



SKLADBY STREŠNÝCH VRSTVIEV

| | | |
|----|------------------------------------|------|
| S1 | STREŠNÝ PLÁŠŤ S1 | /mm/ |
| | - KRYTINA BONSKÝ ŠINDEL | - |
| | - LEPENKA A 500H | 1 |
| | - DEBNENIE Z DOSIEK HR. 24 mm | 24 |
| | - VZDUCHOVÁ VRSTVA | 250 |
| | - TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL 3x50 mm | 150 |
| | - POODBITIE Z DOSIEK HR. 24 mm | 24 |
| | - DREVENÝ OBKLAD HR. 16 mm | 16 |
| | - SPOLU: | 465 |
| S2 | STREŠNÝ PLÁŠŤ S2 | /mm/ |
| | - KRYTINA BONSKÝ ŠINDEL | - |
| | - LEPENKA A 500H | 1 |
| | - DEBNENIE Z DOSIEK HR. 24 mm | 24 |
| | - KROKVA 120/140 mm | 140 |
| | - SPOLU: | 165 |

POZNÁMKY

- POZ 1 - LOKÁLNE OPRAVY VONKAJŠÍCH VÁPENNO CEMENTOVÝCH HLADKÝCH OMJETOK V ROZSAHU DO 10%
- POZ 2 - VETRACIA MREŽKA Ø 100 mm PRE ODVETRANIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA
- POZ 3 - NADSTREŠNÝ ŽLAB Ø 180 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- POZ 5 - DREVENÝ OBKLAD HR. 16 mm

LEGENDA

ORANŽOVÝ OBKRES BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA MATERIÁLOV

- MURIVO HR. 400 mm Z TEHÁL BRITTERM 38 Termo (300x250x249 mm) NA MVC 2,5
- MURIVO HR. 450 mm Z TEHÁL PLNÝCH (290x140x65 mm) NA MC 10 MPa
- MURIVO HR. 150 mm Z PLNÝCH TEHÁL LAHČENÝCH (290x140x65 mm) NA MVC 2,5 MPa
- ŽELEZOBETÓN TR. C 20/25 (B25)
- PROSTÝ BETÓN TR. C 8/10 (B 10) - ZÁKLADOVÉ PÁSY, PODKLADNÝ BETÓN
- DREVO
- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VHLKOSTI Z ASFALTOVÝCH PÁSOV
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL
- ŠTRKOVÉ LÔŽKA A PODSYPY
- PŮVODNÝ RASTLÝ TERÉN

± 0,000 = 449,00 m n.m.

| | | | | | |
|------------------|---|--------|---------|-------------|-----------------------------|
| AUTOR | Ing. RICHARD BURSA | | | | Ing. RICHARD BURSA |
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. RICHARD BURSA | | | | ČLEMNÍŠOVA 9, KOŠICE |
| VYPRACOVAL | Ing. RICHARD BURSA | | | | TEL.: 0907/932012 |
| KRESIL | Ing. RICHARD BURSA | | | | Č. DÍPLOMU: 17/2002 (TU KE) |
| OBEC: | MNÍŠEK NAD HNILCOM | OKRES: | GELNICA | FORMÁT | 4 x A4 |
| INVESTOR: | Ocú MNÍŠEK NAD HNILCOM | | | DÁTUM | 09/2019 |
| BUDOVA - OBJEKT: | STAVEBNÉ ÚPRAVY DOMU SMÚTKU MNÍŠEK NAD HNILCOM | | | ÚČEL | DRS |
| | | | | Č. ZAKAZKY | |
| | | | | ARCH. ČÍSLO | |
| OBSAH: | REZ A-A - JESTVUJÚCI STAV | | | MIERKA | Č. VÝKRESU |
| | | | | 1:50 | AS-03 |