


REZ A-A



SKLADBY STREŠNÝCH VRSTIEV

(S1)	STREŠNÝ PLÁŠT S1	/mm/
	- OCEĽOVÁ KRYTINA RUUKKI MONTERREY	-
	- LATOVANIE 50/50 mm	50
	- KONTRALATY 60/40 mm	40
	- DIFÚZNA FÓLIA TYVEK HD	-
	- VZDUCHOVÁ VRSTVA	250
	- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL 3x50 mm	150
	- PODBITIE Z DOSIEK HR. 24 mm	24
	- DREVENÝ OBKLAD HR. 16 mm	16
	<hr/>	
	- SPOLU:	530
(S2)	STREŠNÝ PLÁŠT S2	/mm/
	- OCEĽOVÁ KRYTINA RUUKKI MONTERREY	-
	- LATOVANIE 50/50 mm	50
	- KONTRALATY 60/40 mm	40
	- DIFÚZNA FÓLIA TYVEK HD	-
	- KROKVA 120/140 mm	140
	<hr/>	
	- SPOLU:	230

POZNÁMKY

POZ 1 - EXTERIÉROVÁ 2-VRSTVOVÁ OMIETKA BAUMIT + EXTERIÉROVÝ FASÁDNY NÁTER
BAUMIT NANOPROCOLOR

POZ 2 - VETRIACIA MREŽKA Ø 100 mm PRE ODVETVANIE STREŠNÉHO PLAŠŤA

POZ 3 - PODOBKAPVÝ ZĽAB Ø 150 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU

POZ 4 - ODPAADOVÁ RÚRA Ø 100 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU











POZ 5 - ZÁVETROVANIE POD KROKVY 50/150 mm - 4 ks, SPOLU 14,0 m

POZ 6 - POBITIE - PATRONSKÝ PROFIL HR. 15 mm

LEGENDA

☐ NOVÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA MATERIÁLOV

	MURIVO HR. 400 mm Z TEHÁL BRITTERM 38 Termo (300x250x249 mm) NA MVC 2,5
	MURIVO HR. 450 mm Z TEHÁL PLŇÝCH (290x140x65 mm) NA MC 10 MPa
	MURIVO HR. 150 mm Z PLŇÝCH TEHÁL (AHČENÝCH (290x140x65 mm) NA MVC 2,5 MPa
	ŽELEZOBETÓN TR. C 20/25 (B25)
	PROSTÝ BETÓN TR. C 8/10 (B 10) – ZÁKLADOVÉ PÁSY, PODKLADNÝ BETÓN
	DREVO
	HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLNKOSTI Z ASFALTOVÝCH PÁSOV
	TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL
	ŠTRKOVÉ LŮŽKA A PODSPY
	PŮVODNÝ RASTLÝ TERÉN

$$\pm 0,000 = 449,00 \text{ m n.m.}$$

AUTOR	Ing. RICHARD BURSA					Ing. RICHARD BURSA
ZODP. PROJEKTANT	Ing. RICHARD BURSA					CLEMENTISOVA 9, KOŠICE
VYPRACOVAL	Ing. RICHARD BURSA					TEL.: 0907/932012
KRESLIL	Ing. RICHARD BURSA					C. DÍPLOM: 17/2002 ITU KE
OBEC: MNÍŠEK NAD HNILCOM	OKRES: GELNICA					FORMÁT 4 x A4
INVESTOR: OČÚ MNÍŠEK NAD HNILCOM						DÁTUM 09/2019
BUDOVA – OBJEKT:						ÚČEL DRS
STAVEBNÉ ÚPRAVY DOMU SMÚTKU MNÍŠEK NAD HNILCOM						Č. ZAKAZKY
OBSAH:						ARCH. ČÍSLO
REZ A-A - NAVRHOVANÝ STAV						MIERKA Č. VYKRESU
						1:50 AS-07